

СОГЛАСОВАНО:
Директор МКУКЦДО



2020 г.

Благоустройство общественной территории "Аллея памяти" (с. Матвеевка, район д. 26 по ул. Москаленко)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории "Аллея памяти" (с. Матвеевка, район д. 26 по ул. Москаленко)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 991959,6 руб.
Средства на оплату труда _____ 135259 руб.
Сметная трудоемкость _____ 561,14 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Тополевского сельского поселения
В. В. Заряный
2020 г.

Раздел 1. Строительные работы

№ п/п	Объемные единицы	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	ТЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-01-033-01 ОЗП=19,7; ЗМ=8,99; ЗТМ=19,7 НР (352 руб.); 68% от ФОТ (532 руб.) СЛ (239 руб.); 45% от ФОТ (532 руб.)	1000 м3 грунта	0,24	564,76	400,67000	564,76	111,57	136	136	136	27	15,08	0,25	7,6	1,82		
2	Договорная цена	Скальный	м3	240	325	3000,0	78000	84	84	84	12	15,08	0,25	43,62	0,72			
3	ТЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-14 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-01-013-14 ОЗП=19,7; ЗМ=7,93; ЗТМ=19,7; МАТ=4,94 НР (201 руб.); 68% от ФОТ (295 руб.) СЛ (133 руб.); 45% от ФОТ (295 руб.)	1000 м3 грунта	0,0165	5087,53	165,000	4922,22	745,9	84	84	84	12	15,08	0,25	43,62	0,72		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТСЦП-03-21-01-010 Пруказ Муниципал РФ от 17.07.15 №512/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦП03-21-01-010 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТСЦП03-21-01-010 ЗМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	29,7 165*1,8	14,81		14,81		440		440					
5	ТЕР27-04-001-01 Пруказ Муниципал РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЗМ=6,67; ЗЛМ=19,7; МАТ=4,21 НР (3805 руб.); 66% от ФОТ (5595 руб.) СП (2518 руб.); 45% от ФОТ (5595 руб.)	100 м3 Материала ла основания я (в плотном теле)	0,72375 72,375*100	2697,14	166,79	2488,05	225,27	1952	121	1801	163	15,72	11,38	13,88	10,05
6	ТСЦ-408-0295 Пруказ Муниципал РФ от 17.07.15 №512/лр	Готовые песчано-цементные смеси марка 400, 300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЗМ=6,67; ЗЛМ=19,7; МАТ=4,21	м3	79,6125 72,375*1,1	169,23				13473							
7	ТЕР27-04-001-01 Пруказ Муниципал РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЗМ=6,67; ЗЛМ=19,7; МАТ=4,21 НР (1269 руб.); 66% от ФОТ (1852 руб.) СП (833 руб.); 45% от ФОТ (1852 руб.)	100 м3 Материала ла основания я (в плотном теле)	0,24125 24,125*100	2697,14	166,79	2488,05	225,27	651	40	600	54	15,72	3,79	1388	3,35
8	ТСЦ-408-0174 Пруказ Муниципал РФ от 17.07.15 №512/лр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЗМ=6,67; ЗЛМ=19,7; МАТ=4,21	м3	26,5375 24,125*1,1	68,4				1815							
9	ТЕР27-02-010-02 Пруказ Муниципал РФ от 17.07.15 №512/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=19,7; ЗМ=7,53; ЗЛМ=19,7; МАТ=7,37 НР (22022 руб.); 66% от ФОТ (32386 руб.) СП (14574 руб.); 45% от ФОТ (32386 руб.)	100 м Бортовой о камня	1,904 190,4*100	5081,78	852,1	93	11,63	9676	1622	177	22	76,08	144,86	0,88	1,29
10	ТСЦ-403-8023 Пруказ Муниципал РФ от 17.07.15 №512/лр	Камни бортовые БР 100, 20, 8 /Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-403-8023 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТСЦ-403-8023 МАТ=6,78	шт.	191	49,45				9445							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. Механизированным способом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР47-01-046-03 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР47-01-046-03 ОЗЛ=19.7; ЗМ=7.01; ЗЛМ=19.7; МАТ=7.27 НР (9028 руб.); 68% от ФОТ (13217 руб.) СЛ (5975 руб.); 45% от ФОТ (13217 руб.)	100 м2	1.82 2677100	2193.9	369.04	7.76	1.2	3993	672	14	2	35.08	63.85	0.07	0.13
12	ТЕР11-01-025-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком 1480.01 = 15 214.01 - 100 x 137.34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-025-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР11-01-025-01 ОЗЛ=19.7; ЗМ=7.46; ЗЛМ=19.7; МАТ=4.5 НР (55299 руб.); 68% от ФОТ (81322 руб.) СЛ (36595 руб.); 45% от ФОТ (81322 руб.)	100 м2 покрытия	3.555 365.5100	1480.01	1125.28	290.81	36.05	5251	4000	1034	128	94.8	337.01	2.83	10.06
13	ТССЦ-403-8711 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216x146x80 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8711 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-403-8711 МАТ=6.38	м2	355,5	95,2				338,44							
14	ТССЦ-407-0029 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0029 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-407-0029 МАТ=3.28	м3	11,7315 0,03*355,5*1,1	494,64				5803							
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									673791	127222	31561	8037	561,14			27,42
Накладные расходы									91975							
Сметная прибыль									60867							
Итого по разделу 1 Строительные работы :																
Итого по позициям, введенным в базисных ценах					748633											27,42
Итого по позициям, введенным в текущих ценах					78000											27,42
В том числе:					826633											27,42
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ									515007							
Накладные расходы									31561							
Сметная прибыль									135259							
Итого по разделу 1 Строительные работы					91975				60867							
					826633											27,42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									673791	127222	31561	8037	561,14			27,42
Накладные расходы									91975							

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сметная прибыль										60867							
Итого по смете:																	
Итого по позициям, введенным в Базисных ценах										748633							
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										78000					561,14		27,42
Итого										826633					561,14		27,42
В том числе:																	
Материалы																	
Машины и механизмы										515007							
ФОТ										31561							
Накладные расходы										135259							
Сметная прибыль										91975							
НДС 20%										60867							
ВСЕГО по смете										981959,6					561,14		27,42

Составил: Заместитель главы администрации Тополевского сельского поселения
 (должность, подпись, расшифровка)  О. С. Карнаухова

Проверил: Главный специалист администрации Тополевского сельского поселения
 (должность, подпись, расшифровка)  Е. В. Ермушев