

СОГЛАСОВАНО:
Директор МКУКЦКДО

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тополевского сельского поселения

В. В. Зяряный

"24" февраля 2020 г.

"24" февраля 2020 г.

Благоустройство общественной территории "Многофункциональная спортивная коробка" (с. Заозерное, район д. 1 по ул. Петра Черкасова)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории "Многофункциональная спортивная коробка" (с. Заозерное, района д. 1 по ул. (планировка территории, водоотведение, асфальтирование территории)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 904738,8 руб.

Средства на оплату труда _____ 76531 руб.

Сметная трудоемкость _____ 182,66 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн. З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Раздел 2. Благоустроительные работы																
17	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-02 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР27-04-001-02 ОЗП=24,74; ЗМ=7,28; ЗПМ=24,74; МАТ=4,21 НР (13299 руб.); 68%*0.85 от ФОТ (23008 руб.) СП (8283 руб.); 45%*0.8 от ФОТ (23008 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,295 27*34*0.25/100	2824,76	166,79	2598,75	238,29	6483	383	5964	547	15,72	36,08	14,81	33,99
18	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0200 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0200 МАТ=8,18	м3	252,45 229,5*1,1	101,12				25528							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-08 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-020-08 ОЗП=16,34; ЭМ=5,86; ЗПМ=16,34; МАТ=7,86 НР (4882 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (8447 руб.) СП (3041 руб.): 45%*0,8 от ФОТ (8447 руб.)	1000 м2 покрытия	0,63 30*21/1000	51723,77	487,94	2786,42	333,49	32586	307	1755	210	38,3	24,13	19,1	12,03
20	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (на толщину 5 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-08 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-021-08 ОЗП=24,74; ЗПМ=24,74; МАТ=7,99 НР (14 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (25 руб.) СП (9 руб.): 45%*0,8 от ФОТ (25 руб.)	1000 м2 покрытия	1,26 0,630*2	6015,65	1,15			7580	1			0,09	0,11		
21	ТЕР27-02-004-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-004-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР27-02-004-01 ОЗП=24,74; ЭМ=8,29; ЗПМ=24,74; МАТ=5,1 НР (22837 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (39510 руб.) СП (14224 руб.): 45%*0,8 от ФОТ (39510 руб.)	100 м лотка	0,61 61/100	9403,69	1885,89	5678,25	733,5	5736	1150	3464	447	169,9	103,64	43,3	26,41
22	Прайс ООО "Амур ЖБИ" Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Лоток тротуарный бетонный ЛТ 100-16*16	шт.	61	333,33 4001,2				20333							
Тротуарная дорожка																
25	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-14 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-013-14 ОЗП=24,74; ЭМ=8,75; ЗПМ=24,74; МАТ=5,09 НР (43 руб.): 68%*0,85 от ФОТ (74 руб.) СП (27 руб.): 45%*0,8 от ФОТ (74 руб.)	1000 м3 грунта	0,00325 6,5*2,5*0,2/1000	5087,53	155,78	4922,22	745,9	17	1	16	2	15,08	0,05	43,62	0,14

ГРАНД-Смета 2019


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-010 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-21-01-010 ЭМ=11,08 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,0125 3,25*1,85	14,81		14,81		89		89					
27	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-02 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР27-04-001-02 ОЗП=24,74; ЭМ=7,28; ЗПМ=24,74; МАТ=4,21 НР (143 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (247 руб.) СП (89 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (247 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,024375 6,5*2,5*0,15/100	2824,76	166,79	2598,75	238,29	69	4	63	6	15,72	0,38	14,81	0,36
28	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0200 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0200 МАТ=8,18	м3	2,68125 2,4375*1,1	101,12				271							
29	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 495,70 = 4 051,28 - 7,14 x 497,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР27-07-001-01 ОЗП=24,74; ЭМ=6,15; ЗПМ=24,74; МАТ=7,98 НР (501 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (866 руб.) СП (312 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (866 руб.)	100 м2 покрытия	0,1875 18,75/100	495,7	185,98	65,21	0,72	93	35	12		15,12	2,84	0,05	0,01
30	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (на толщину 5 см) 38,00 = 640,56 - 1,21 x 497,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР27-07-001-02 ОЗП=24,74; ЭМ=5,72; ЗПМ=24,74; МАТ=7,96 НР (301 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (520 руб.) СП (187 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (520 руб.)	100 м2 покрытия	0,75 0,1875*4	38	28,54	9,46		29	21	7		2,32	1,74		
31	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 4 497,73 = 5 081,78 + (5,074 - 5,9) x 677,43 + (0,0198 - 0,06) x 609,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=24,74; ЭМ=8,44; ЗПМ=24,74; МАТ=7,09 НР (2216 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (3834 руб.) СП (1380 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (3834 руб.)	100 м бортового камня	0,18 18/100	4497,73	852,1	93	11,63	810	153	17	2	76,08	13,69	0,68	0,12


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦ-403-8023 МАТ=6,13	шт.	18	49,45				890							
Доставка материалов до объекта																
33	ТССЦпр-03-01-01-030 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (лотки, бордюр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-01-01-030 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТССЦпр03-01-01-030 ЭМ=12,01 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	4,38 (0,06*161)+(0,04*118)	22		22		96		96					
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									682162	48262	85414	28269		182,66	73,06	
Накладные расходы									44235							
Сметная прибыль									27552							
Итого по разделу 2 Благоустроительные работы :																
Итого по позициям, введенным в базисных ценах									733616					182,66	73,06	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									20333							
Итого									753949					182,66	73,06	
В том числе:																
Материалы									548481							
Машины и механизмы									85414							
ФОТ									76531							
Накладные расходы									44235							
Сметная прибыль									27552							
Итого по разделу 2 Благоустроительные работы									753949					182,66	73,06	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									682162	48262	85414	28269		182,66	73,06	
Накладные расходы									44235							
Сметная прибыль									27552							
Итого по смете:																
Итого по позициям, введенным в базисных ценах									733616					182,66	73,06	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									20333							
Итого									753949					182,66	73,06	
В том числе:																

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								548481							
	Машины и механизмы								85414							
	ФОТ								76531							
	Накладные расходы								44235							
	Сметная прибыль								27552							
	НДС 20%								150789,8							
	ВСЕГО по смете								904738,8					182,66		73,06

Составил: Заместитель главы администрации Тополевского сельского поселения  О. С. Карнаухова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный специалист администрации Тополевского сельского поселения  Е. В. Ермушев
(должность, подпись, расшифровка)